

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда № 1802.12/14-17-129 от
12.02.2018г.

г. Красноярск

«15» мая 2018 г.

АО «ПассажирРечТранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шевченко Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Маринэк-К» (ООО «Маринэк-К»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Макаревича Александра Сергеевича, действующего на основании Устава при совместном наименовании "стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в договор подряда № 180212/14-17-129 от 12.02.2018г., заключенный между сторонами (далее - договор), следующие изменения:
- изложить Приложения № 3 к договору подряда № 180212/14-17-129 от 12.02.2018г., в редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.
2. Пункт 6.1. договора изложить в следующей редакции:
«6.1. Общая стоимость оборудования и работ в соответствии с Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение № 3) составляет 2 444 730 (два миллиона четыреста сорок четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС».
3. Пункт 7.1. договора 180212/14-17-129 от 12.02.2018г., «Календарные, сроки выполнение Работ по настоящему договору: с момента подписания договора, окончание работ до «27» июня. По согласованию Сторон работы могут быть выполнены досрочно.

График выполнения работ

| № п/п | Этапы работ | Срок выполнения работ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | Поставка электрооборудования | До 27.05.2018 г. |
| 2. | Монтажные работы. Подписание извещений и актов по принятию работ экспертом РРР. | С даты подписания договора и срок окончания работ по 27.06.2018 г. |

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 12.02.2018г. и действует до момента окончания срока действия договора.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются договором.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Заказчик:
АО «ПассажирРечТранс»
Генеральный директор
И.И. Шевченко



Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Маринэк-К» (ООО Маринэк -К)
Генеральный директор
А.С. Макаревич



Приложение №3 к Договору подряда №180212/1 У-17-129 от 12.02.2018г

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|-------------------|
| Рулевая рубка 475391 | | | | | |
| 1 | ПУС- модернизация согласно проектной документации | Компл. | 1 | 310587 | 310587 |
| 2 | Коммутатор сигн.отличительных огней. Выполнить ревизию, устранить неисправности по внутреннему монтажу и оборудованию.Монтаж кабелей до разъема ,которые установлены на фундаменте | Компл. | 1 | 52334 | 52334 |
| 3 | Демонтаж, монтаж кабеля от ПУС до СИО. Проверить в работе. | Компл. | 1 | 17250 | 17250 |
| 4 | Монтаж кабеля МКО-Рул.рубка подключение выносного пульта ДГ. | Компл. | 1 | 32786 | 32786 |
| 5 | Монтаж кабеля МКО-Рул.рубка подключение выносного пульта ГД. | Компл. | 1 | 32786 | 32786 |
| 6 | Розетки 230В ,монтаж кабеля, подключение. | Шт. | 1 | 3245 | 3245 |
| 7 | Прожектор на рулевой рубке, демонтаж, монтаж кабеля, подключение. | Компл. | 1 | 8233 | 8233 |
| 8 | Демонтаж,монтаж кабеля.Подключение звуковых сирен | шт | 2 | 3160 | 6320 |
| 9 | Светильник Навигатор LED-Монтаж ,подключение. | шт | 1 | 1580 | 1580 |
| 10 | Монтаж подключение КВУ | компл | 1 | 6320 | 6320 |
| 11 | Согласование GPS/Глонас и АИС с РЛС | компл | 1 | 3950 | 3950 |
| Жилые помещения 112155 | | | | | |
| 1 | Выключатели. Монтаж, подключение | Шт. | 6 | 1542 | 9252 |
| 2 | Розетки. Монтаж, подключение | Шт. | 7 | 1746 | 12222 |
| 3 | Светильники. Монтаж, подключение | Шт. | 7 | 2581 | 18067 |
| 4 | Светильник.Подключение. | Шт. | 1 | 1414 | 1414 |
| 5 | Перемещения датчика подсланевых вод | шт | 1 | 8000 | 8000 |
| 6 | Затяжка кабеля в металорукав,изготовление и монтаж эл.слесарного насыщения | компл | 1 | 63200 | 63200 |
| Камбуз 42112 | | | | | |
| 1 | Выключатели. Монтаж, подключение | Шт. | 1 | 1542 | 1542 |
| 2 | Розетки. Монтаж, подключение | Шт. | 3 | 1746 | 3492 |
| 3 | Электрическая плита. Монтаж, подключение, согласно проекта. | Шт. | 1 | 11276 | 11276 |
| 4 | Вентиляция над эл.плитой. Монтаж кабеля,подключение. | Шт. | 1 | 6582 | 6582 |
| 5 | Перемещение кабельных трасс | компл | 1 | 17640 | 17640 |
| 6 | Розетка одинарная.Подключение. | Шт. | 1 | 1580 | 1580 |

Гальюн, душ 34377

| | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|-------|
| 1 | Светильник, монтаж, подключение. | Шт. | 1 | 2581 | 2581 |
| 2 | Выключатель. Монтаж, подключение | Шт. | 1 | 1542 | 1542 |
| 3 | Эл.бойлер. Монтаж кабеля от ГРЩ, подключение через разъем ШГП. | Шт. | 1 | 15127 | 15127 |
| 4 | Стиральная машина, монтаж кабеля от ГРЩ подключить через разъем ШГП. | Шт. | 1 | 15127 | 15127 |

МКО 1438712

| | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|--------|
| 1 | ГРЩ230/380В, ГРЩ24В. Поставка, монтаж, подключение согласно проектной документации | Шт. | 1 | 992151 | 992151 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|--------|

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|
| 2 | Магнитная станция пуска-эл.двигателяпожарного насоса. Произвести ревизию,устранить обнаруженные неисправности. Проверить в работе. | Шт. | 1 | 44148 | 44148 |
| 3 | Эл.двигателя насосов системсудна. Монтаж, подключение. | Шт. | 5 | 7145 | 35725 |
| 4 | Выпрямительный агрегат 2хканальный. Монтаж, подключение согласно проектной документации | Шт. | 1 | 12323 | 12323 |
| 5 | Преобразователь 24В/127В,трансформатор(на аксиометр). Монтаж,подключение согласно проектнойдокументации. | Шт. | 1 | 10885 | 10885 |
| 6 | АПС гл .двигателя «Риатом» в комплекте датчиками. Монтаж, подключение, пусконаладочные работы. | Шт. | 1 | 78624 | 78624 |
| 7 | Дизель-генератор. Подключение к ГРЩ230/3 80,к аккумуляторному ящику, согласно проектной документации. Пуско-наладочные работы. Проведение-программы испытания. | Шт. | 1 | 112585 | 112585 |
| 8 | Освещение. Демонтаж, монтаж светильников, замена кабеля на новый | Шт. | 6 | 3412 | 20472 |
| 9 | Выключатель. Монтаж, подключение | Шт. | 2 | 1542 | 3084 |
| 10 | Аккумуляторные батареи. Монтаж, подключение. | Шт. | 4 | 1780 | 7120 |
| 11 | Кабельные трассы .Монтаж, крепление | Компл. | 1 | 24942 | 24942 |
| 12 | Монтаж , подключение, кабеля до кормовых разъемных соединений светильников сигнальных огней. | Компл. | 1 | 20553 | 20553 |
| 13 | Монтаж трансформатора 230/380,кабеля. Подключение. | компл | 1 | 16320 | 16320 |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|-------|
| 14 | Подключение светильников СС328 | Шт | 2 | 1580 | 3160 |
| 15 | Доработка датчика давления пожарной магистрали. | Шт | 1 | 2370 | 2370 |
| 16 | Монтаж кабеля,розетки для переносного освещения.подключение. | Шт | 1 | 2370 | 2370 |
| 17 | Доработка ГРЩ:установка автоматич.выкл санитарного насоса | компл | 1 | 6320 | 6320 |
| 18 | Изготовление, монтаж кронштейнов крепления светильников сс328 | шт | 4 | 1185 | 4740 |
| 19 | Монтаж кабеля,подключение котла Китуэми и ВПУ,пуско-наладочные работы. | компл | 1 | 22120 | 22120 |
| 20 | Ревизия пускателей преобразователя аксиометра и аварийной рулевой машины | компл | 1 | 9740 | 9740 |
| 21 | Доработка стоп устройства ГД для системы Риагом. | компл | 1 | 8960 | 8960 |
| Судоваясигнализация 203452 | | | | | |
| 1 | Модернизация пожарной сигнализации,согласно проектной документации. | Компл. | 1 | 56245 | 56245 |
| 2 | Уровень подсланевых вод. монтаж кабеля,датчиков- 4шт,подключение согласно проектной документации. | Компл. | 1 | 48755 | 48755 |
| 3 | Падение сопротивления изоляции в сети230В. Монтаж кабеля, подключение согласно проектной документации. | Компл. | 1 | 14214 | 14214 |
| 4 | Падения напряжения на аккумуляторныхбатареях. Монтаж кабеля, подключение согласно проектной документации. | Компл. | 1 | 16352 | 16352 |
| 5 | Давление в магистрали пожарной системы. Подключение согласно проектной документации. | Компл. | 1 | 11845 | 11845 |
| 6 | Перегрузка эл.двигателя пожарного насоса. Монтаж кабеля, подключение согласно проектной документации. | Компл. | 1 | 18332 | 18332 |
| 7 | Перегрузка рулевой машины. Монтаж кабеля, подключение согласно проектной документации. | Шт. | 1 | 18749 | 18749 |
| 8 | Восстановление и доработка Авральной сигнализации. | компл | 1 | 18960 | 18960 |

Главная палуба 127645

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---------|
| 1 | Щит выдачи питания на паром. Поставка. Монтаж кабеля, подключение согласно проектной документации. | Шт. | 1 | 42130 | 42130 |
| 2 | Щит береговой электросети. Изготовление. Поставка кабеля, подключение согласно проектной документации. | Шт. | 1 | 60235 | 60235 |
| 3 | Шкиперская, провизионка : монтаж кабеля, подключение светильника сс328 | Шт. | 2 | 3660 | 7320 |
| 4 | Шкиперская, провизионка : монтаж кабеля, подключение выключатель Т5 | Шт. | 2 | 2660 | 5320 |
| 5 | Перемещение светильника освещение на баке, монтаж кабеля, подключение, разъемы | компл | 1 | 9480 | 9480 |
| 6 | Замена поврежденного кабеля наружного освещения, подключение светильника сс328 | компл | 1 | 3160 | 3160 |
| Трюм Форпик 4123 | | | | | |
| 1 | Светильник, выключатель .Монтаж, подключение. | Шт. | 1 | 4123 | 4123 |
| Трюм ахтерпик 6763 | | | | | |
| 2 | Светильник, выключатель. Монтаж, подключение. | Шт. | 1 | 4123 | 4123 |
| 3 | Демонтаж, монтаж- реле-датчиков рулевой системы | Шт | 2 | 1320 | 2640 |
| Итого: | | | | | 2444730 |

Заказчик:
АО «ПассажирРечТранс»

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Маринэк-К» (ООО Маринэк -К)

Генеральный директор

И.И. Шевченко

Генеральный директор

А.С. Макаревич

